透水性高強度ポーラスコンクリート
DRY TECH
ドライテック

㈲ 長岡生コンクリート
静岡県 伊豆の国市長岡1407-34

担当
nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp
渡辺 正貢
090-6596-1925

2005砕石	セメント	水	砕石	砂	混和剤(減水剤)	遅延剤	混和材	空隙	計	
					フローリックSV・RV	フローリック T	F材(現場投入)			
					C*1.0%	C*0.2%				
質量(kg／㎥)	220	65	1560	―	2.2	0.44	10			
密度	3.16	1	2.63		1.1	1.2	3.16			
容積(ℓ／㎥)	70	65	593		2	0.36	3	27%	733	
単位容積(ℓ／㎥)			1000						1000	

7号砕石	セメント	水	砕石	砂	混和剤(減水剤)	遅延剤	混和材	空隙	計	
					フローリックSV・RV	フローリック T	F材(現場投入)			
					C*1.0%	C*0.2%				
質量(kg／㎥)	300	85	1569	50	3.0	0.6	10			
密度	3.16	1	2.64	2.62	1.1	1.2	3.16			
容積(ℓ／㎥)	95	85	594	19	2.7	0.5	3	20%	799.2	
単位容積(ℓ／㎥)									1000	

1505号砕石	セメント	水	砕石	砂	混和剤(減水剤)	遅延剤	混和材	空隙	計	
					フローリックSV・RV	フローリック T	F材(現場投入)			
					C*1.0%	C*0.2%				
質量(kg／㎥)	280	80	1569	30	2.8	0.4	10			
密度										
容積(ℓ／㎥)	89	80	577	12				20%	758	
単位容積(ℓ／㎥)									1000	